

## Bottenwil AO K317 Vorstattstrasse (AG)

### BAUHERR

Kanton Aargau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau  
Unterhaltskreis I  
Gemeinde Bottenwil  
Eniwa AG

### PROJEKT

Ausserorts zwischen Dorfausfahrt Bottenwil und Kantonsgrenze Aargau und Luzern wird die K317 auf einer Länge von 450 m Instand gestellt. Zusätzlich wurde die Sickerleitung im ganzen Abschnitt komplett ersetzt. Dazu zählen zwei Ableitungen in die Uerke mit einer Gesamtlänge von ca. 230 m. Weiter wurden die Randabschlüsse ersetzt, die bestehende Stützmauer saniert und abschnittsweise ein Sickerbankett mit Überlaufschächten erstellt.

### BESONDERHEITEN

Als Besonderheiten sind die tiefliegenden Sickerleitungen und Strassenquerungen (bis zu 3.0 m unter Terrain) sowie die aufwendigen Bodenschutzmassnahmen im Zuge der Sanierung der Ableitungen hervorzuheben.

### UNSERE LEISTUNG

Die Go Bau AG wurde mit der Planung über alle SIA Phasen 31 bis 53 beauftragt.

### UNSERE ANSPRECHPERSON

Jonas Germann      jonas.germann@gobau.ch

### FAKTEN

Phasen	SIA 31 - 53
Realisierung	2019 – 2021
Bausumme	630'000 CHF

